COMUNE DI MIRANO
PIANO DELLE ACQUE
PROFILO LONGITUDINALE FOSSO MASON, SCOLO CALTRESSA, MENEGON (Tp = 1 ora) SOTTOBACINO MENEGON

Tav. 12a1

2013
scala 1:2000
scala 1:50

CRITICITA' ARGINALI	NESSUNO	Criticità 1 ~ 50 m	NESSUNO	Criticità 2 ~ 30 m	

PROFILO LONGITUDINALE - TEMPO DI PIOGGIA 1h
Tr = 20 anni

Nome sezione	Distanza parziale (m)	Distanza progressiva (m)	Argine Sx (m.s.m.m.)	Quota fondo (m s.m.m.)	Argine Dx (m s.m.m.)	Quota pelo libero (m s.m.m.)
MAS_02		0.00	10.85	9.13	10.81	9.51
	390.00					
MAS_03		390.00	10.27	8.54	10.22	8.93
	310.00					
MAS_05		700.00	9.81	8.07	9.76	8.68
	170.00					
MAS_06		870.00	9.55	7.82	9.50	8.68
	65.23					
INT_MAS_19		935.23	9.28	7.72	9.54	8.64
	500.33					
INT_MAS_22		1435.56	8.80	7.59	8.56	8.61
	13.08					
INT_MAS_23		1448.63	8.64	7.50	8.25	8.34
	85.80					
INT_MAS_24		1534.43	9.67	7.48	10.27	8.30
	87.35					
MAS_08		1621.78	9.88	7.43	10.00	8.27
	7.49					
MAS_09		1629.26	9.87	7.25	9.89	8.22
	290.10					
INT_MAS_26		1919.36	9.73	7.23	8.87	8.16
	29.70					
INT_MAS_27		1949.07	9.70	7.27	9.05	8.10
	58.87					
INT_MAS_28		2007.93	9.75	7.23	9.51	8.04
	82.10					
INT_MAS_29		2090.03	9.57	7.12	9.57	8.02
	33.73					
MAS_10		2123.76	9.45	7.19	9.45	8.01
	140.90					
INT_MAS_30		2264.66	9.18	7.07	9.67	7.98
	20.00					
INT_CAL_01		2284.66	9.01	6.88	8.66	7.92
	76.40					
INT_CAL_02		2361.06	8.72	6.89	8.26	7.92
	30.22					
INT_CAL_03		2391.27	8.66	6.92	8.55	7.89
	65.15					
INT_CAL_04		2456.42	8.60	6.86	8.73	7.85
	38.76					
INT_CAL_05		2495.18	8.56	6.80	7.28	7.84
	28.42					
INT_CAL_06		2523.60	8.54	6.77	8.25	7.77
	25.41					
INT_CAL_07		2549.02	8.44	6.78	8.23	7.75
	29.89					
INT_CAL_08		2578.91	8.49	6.68	8.50	7.71
	16.31					
INT_CAL_09		2595.22	8.51	6.67	8.42	7.69
	50.10					
INT_CAL_10		2645.31	8.47	6.63	8.35	7.67
	24.53					
INT_CAL_11		2669.85	8.53	6.61	8.54	7.66
	71.70					
CAL_01		2741.55	8.46	6.58	8.50	7.59
	21.25					
INT_CAL_12		2762.80	8.14	6.50	8.33	7.59
	148.22					
INT_CAL_13		2911.02	8.10	6.44	8.39	7.56
	40.18					
INT_CAL_A		2951.20	8.13	6.47	8.34	7.56
	27.83					
CAL_02		2979.03	7.87	6.36	8.26	7.55
	23.					
INT_CAL_1[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CRITICITA' ARGINALI	NESSUNO

PROFILO LONGITUDINALE - TEMPO DI PIOGGIA 1h
Tr = 20 anni

Nome sezione	Distanza parziale (m)	Distanza progressiva (m)	Argine Sx (m.s.m.m.)	Quota fondo (m s.m.m.)	Argine Dx (m s.m.m.)	Quota pelo libero (m s.m.m.)
CAL_08		4730.68	6.32	4.23	6.23	5.02
	367.74					
INT_CAL_39		5098.43	6.07	3.92	6.96	4.67
	357.59					
INT_CAL_40		5456.02	6.02	3.42	5.77	4.10
	71.38					
INT_CAL_41		5527.40	6.20	1.99	5.85	4.00
	369.45					
CAL_16		5896.84	5.80	1.69	5.91	3.94
	537.53					
CAL_17		6434.38	5.85	1.45	5.75	3.79
	255.00					
MEN_01		6689.38	5.54	1.18	5.63	3.64
	204.60					
MEN_02		6893.98	5.41	1.05	5.37	3.59
	496.89					
INT_MEN_05		7390.87	4.81	2.06	4.81	3.06
	68.67					
INT_MEN_06		7459.54	6.80	1.81	5.19	3.01
	313.40					

Veneto Progetti s.c.

Il Sindaco
Maria Rosa Pavanello

Assessore Pianificazione Territoriale
Giuseppe Salviato

Dirigente Area 2
Arch. Lionello Bortolato

Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale
Arch. Barbara Morolli

Progettisti
Ing. Lino Pollastri

Collaboratori
Ing. Cristofer Zorzetto
Ing. Paolo Tosetto

Approvazione